



# Prefeitura do Município de Taquarituba

DECRETO Nº 217/95.  
DE 20 DE NOVEMBRO DE 1.995.

"DISCIPLINA A COBRANÇA DE TAXAS DE PAVIMENTAÇÃO, SERVIÇOS PREPARATÓRIOS E COLOCAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e, considerando as disposições contidas na Lei nº 534/78 de 29-12-1978.

## DECRETA

ARTIGO 1º- O valor da Taxa de pavimentação, serviços preparatórios e colocação de guias e sarjetas, será o valor dos custos dos serviços, assim representados:

- A- Taxa de Pavimentação R\$5,00 (Cinco Reais) por metro quadrado.
- B- Taxa de Colocação de Guias e Sarjetas R\$3,00 (Três Reais) por metro linear.

§ 1º- Os preços acima estipulados são para pagamento à vista.

§ 2º- Para pagamento parcelado, observar os acréscimos constantes no artigo 236 da Lei Municipal nº 534/78.

ARTIGO 2º- O orçamento detalhado dos valores dos materiais a serem empregados, mão de obra e serviços preparatórios, passará a fazer parte integrante do presente Decreto.

ARTIGO 3º- As indicações das ruas servidas pelos melhoramentos constante deste Decreto, serão feitas pelo Gabinete ao Setor competente, através de ordem de serviço, para que se processe a cobrança.

ARTIGO 4º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, e em especial o Decreto nº 228/92 de 26/02/92.

P.M. de Taquarituba, 20 de novembro de 1.995.

DR. ARNON FIRMO DE MELO  
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado na Secretaria da P.M., data supra.

*Leony*  
LEONICE VAZ  
Resp. pela Secretaria

Fixado no mural do Paço Municipal  
Taquarituba SP 20/11/95

Publicado no Jornal *Sudoeste Paulista*  
de 25/11/95



# Prefeitura do Município de Taquarituba

## ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

### 01- MEIO FIO

Materiais:		Custo R\$
Cimento.....	0,24 sacos	1,32
Areia lavada.....	0,026 m3	0,21
Brita.....	0,034 m3	0,48
Custo da execução e administração...	Verba	0,99
Custo total do item.....		3,00

### 02- CAPA ASFÁLTICA

Materiais:		Custo R\$
2.1 Colocação e rolagem de Brita nº 02-0,004 m3/m2		0,56
2.2 Pintura da Brita 2, com emulsão RR-2C - 3l/m2		0,71
2.3 Colocação e rolagem de Brita nº 01-0,02 m3/m2		0,28
2.4 Pintura da Brita 1, com emulsão RR-2C - 1,5l/m2		0,35
2.5 Colocação e rolagem de Pedrisco com 0,003 m3/m2		0,07
2.6 Pintura do Pedrisco com emulsão RR-2C - 0,8l/m2		0,19
2.7 Colocação de Pó de Pedra sem rolar 0,002 m3/m2		0,02
Custo da execução e administração..	Verba	2,82
Custo total do item.....		5,00

### 03- CUSTO DOS MATERIAIS:

Cimento.....	R\$	5,50
Areia.....	R\$	8,00
Brita 1, 2 e pedrisco.....	R\$	14,00
Pó de Pedra.....	R\$	9,00
Emulsão RR-2C (Ton.).....	R\$	235,00

Nota: No item execução está incluso valor da preparação das bases.

Taquarituba, 20 de novembro de 1995.

  
 ARMANDO CAMILO MARTINS  
 Eng Civil - CREA- SP  
 060.173.909-4